

AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 1 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei” - Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU

**PROGETTO Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali Pubbliche e private Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale Lecce - PUGLIA**

**RICHIESTA PREVENTIVO**

<b>INVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICI</b>	Estratti da elenchi specifici Individuati sulla base di una specifica indagine X Altro: pubblicazione avviso su sito web <a href="http://www.teatrokoreja.it">www.teatrokoreja.it</a>
<b>VALORE AFFIDAMENTO</b>	fino a € 20.000,00 da € 20.000,01 a € 40.000,00 X da € 40.000,01 a € 150.000,00 da € 150.000,01 a € 350.000,00 da € 350.000,01 a € 1.000.000,00 superiori a € 1.000.00,00
<b>TIPOLOGIA GARA</b>	X Offerta più vantaggiosa Offerta a ribasso
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Affidamento diretto Affidamento diretto con la parametrizzazione di n° 3 Preventivi X Affidamento diretto con la parametrizzazione di n° 5 Preventivi Capitolato d’appalto semplificato con procedura aperta Procedura prevista dal codice dei contratti pubblici:
<b>PROGETTO</b>	<i>Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali Pubbliche e private Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale Lecce - PUGLIA</i>
<b>CODICE CUP</b>	<b>E82E22001110004</b>
<b>AVVISO</b>	<b>AVVISO PUBBLICO PNRR MISSIONE 1 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei” - Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU</b>
<b>OGGETTO DELL’OFFERTA</b>	<i>Fornitura e posa di infissi in alluminio a taglio termico e vetro camera 3.3-15.3.3, come da dettaglio allegato, presso Cantieri Teatrali Koreja di via Guido Dorso 48-50 in Lecce</i>
<b>VALIDITA’ DELL’OFFERTA</b>	60 giorni
<b>DATA PUBBLICAZIONE RdO</b>	<b>01/02/2023</b>
<b>DATA /ORA/MODALITA’ IN CUI FAR PERVENIRE L’OFFERTA</b>	- DATA: entro e non oltre il <b>01/04/2023</b>  MODALITA’: mediante mail all’indirizzo <b><a href="mailto:anna.petrachi@teatrokoreja.it">anna.petrachi@teatrokoreja.it</a></b> oppure brevi manu o raccomandata AR <b>Cantieri Teatrali Koreja - Via Guido Dorso, 48-50 – 73100 Lecce</b> – att.ne Anna Petrachi
	<b>NOTE: previo appuntamento è possibile eseguire sopralluogo presso il Teatro Koreja al fine di definire meglio il preventivo.</b>

<b>LAVORI A CORPO / DESCRIZIONE E QUANTITA'</b>		
<b>Sostituzione degli infissi (Cat 1)</b>		
E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 Porte e finestre	SOMMANO mq 169,70
E.001.033.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon Porte e finestre	SOMMANO q.li 50,91
E.002.040.a	Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l'accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi. rimozione con recupero, spessore massimo cm 5 Soglie	SOMMANO mq 79,00
E.012.032.a	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni Vedi voce n° 3 [mq 79.00]	SOMMANO mq 79,00
E.016.009	Stuccatura sotto livello di piccole mancanze in intonaci originali, di metratura inferiore a 0,30 mq, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante impasti a base di polveri di marmo, carbonato di calcio, sabbie e calce desalinizzata, addizionate con resine acriliche (max 4%), di composizione, granulometria, finitura ed effetto tonale da valutare mediante preventiva campionatura approvata dalla D.L., compresa la demolizione di manufatti precedenti ritenute da non conservare, compreso l'eventuale arriccio preparatorio di fondo con malte di calce desalinizzata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ripresa intonaco soglie	SOMMANO mq 30,00
R.008.063.a	Sigillatura con ripresa di malta, comprendente: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando più possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. distacchi fra parete e soffitto Ripresa nel contorno dell'infisso	SOMMANO m 140,00

E.017.007	<p>Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Porte e finestre</p>	<p>SOMMANO mq 169,70</p>
E.018.021.c	<p>Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera spessore mm 3+3 - 15 - 3+3</p>	<p>SOMMANO mq 169,70</p>
E.017.039	<p>Fornitura e posa in opera di motore-attuatore elettrico (funzionamento a 230 volt A.C.), per l'apertura e chiusura di finestre a sporgere, a vasistas, a bilico e lucernari, da installazione interna, con catena a raccoglimento interno, provvisto di finecorsa a microinterruttore, morsetteria estraibile, segnalazione luminosa della posizione di chiusura del serramento, dispositivo di intervento di protezione termica che, in caso di sovraccarico, ferma l'attuatore. La lunghezza della corsa catena dovrà consentire la regolazione da 90 a 400 mm; la catena di manovra dovrà essere trattata contro l'ossidazione con riporto in Dacromet. L'attuatore, con forza di spinta di 150N e forza di trazione di 300N, dovrà essere corredato di accessori, dime di foratura, staffe di fissaggio e di quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, compreso altresì il collegamento elettrico alla rete esistente.</p> <p>Apertura motorizzata</p>	<p>SOMMANO cad 10,00</p>
E.017.037.d	<p>Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana con lamelle in lega di alluminio bianche o colorate, fornite in opera con mantovana in lamiera zincata preverniciata a protezione in posizione di chiusura, completa di apparecchiatura di regolazione a mezzo cordina di nylon per il basculamento delle stecche e di apparecchiatura a mezzo nastri di nylon, per l'apertura e la chiusura, con stecche di spessore minimo 4/10 mm. Il tutto in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Lamelle di spessore 15 mm, bianche o colorate: 80 x 220 cm</p> <p>Sistemi oscuranti</p>	<p>20,00</p>